

	<b>COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN MEDIA TENSIONE DELL' AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO</b>	Gennaio 2009
---	---	--------------

## CMU-MT

### COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN MEDIA TENSIONE DELL' AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO

Tipologia di impianto	Unità di misura	Costo unitario €
Linea MT in cavo interrato su strada sterrata o in campagna (esclusi i costi delle servitù)	m	100
Linea MT in doppio cavo interrato stesso percorso su strada sterrata o in campagna (esclusi i costi delle servitù)	m	150
Maggiorazione per scavo su strada asfaltata - in aggiunta ai primi due punti	m	50
Maggiorazione per scavo su strada con pavimentazione particolare (porfido, selciato, lastricato ecc.) - in aggiunta ai primi due punti	m	60
Arredo elettromeccanico di cabina di consegna in antenna con fornitura ed installazione scomparti MT misti SF6/aria (esclusi TA+TV e GdM MT oltre che manufatto cabina)	pz.	10.000
Arredo elettromeccanico di cabina in entra-esce e consegna con fornitura ed installazione scomparti MT misti SF6/aria (esclusi TA+TV e GdM MT oltre che manufatto cabina)	pz.	15.000
Aggiunta, con fornitura ed installazione, di ulteriore scomparto MT misto SF6/aria in cabina esistente (esclusi TA+TV e GdM MT)	pz.	5.000
Sostituzione arredo elettromeccanico in cabina esistente in entra-esce con fornitura ed installazione scomparti MT misti SF6/aria (esclusi TA+TV e GdM MT)	pz.	18.000
Allestimento di stallo linea MT in Cabina Primaria per nuova linea diretta, completo di interruttore estraibile, protezioni e telegestione	pz.	30.000